

南澳北溪災害防治三期工程

工程位置：宜蘭縣南澳鄉碧侯村金岳大橋上游



土石流沖毀左岸農路



颱風豪雨溪水暴漲溢流



匯流處土石堆積阻礙河道



土石堆積致排水斷面不足



南澳北溪災害防治三期工程

設計依據：依南澳南北溪上游集水區整體治理調查規劃成果報告



主要項目

1. 砌石護岸：計307M
2. 護岸隔牆：計5座
3. 基礎護坦工：計1998M²
4. 基礎護坦工隔牆：計13座